

СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА

за пружање услуга на поправци, замени и постављању вертикалне саобраћајне сигнализације (знакова допунских табли, металних стубова) на општинским (локалним) путевима на територији општине Неготин и улица у насељеном месту Неготин у свему према пројектној документацији као и израда главног пројекта саобраћајне сигнализације „ДИВЉАЧ НА ПУТУ“

| ПРЕДМЕТ ЈНММ | Јединица мере | Количина |
|--|---------------------------------|---------------------------|
| 1.1. Знакови опасности, изричитих наредби и обавештења дим. 90x90цм, 60x60цм, Ø60цм и осмоугаони - класа 2 60x90цм Класа 3 80x60цм Класа 2 120x60цм Класа 3 правоугаони 120x60цм (назив насељеног места) класа 2 | Ком Ком Ком Ком Ком | 180 20 8 10 8 |
| 1.2III. Знакови обавештења за вођење саобраћајнице – раскрснице - <u>Допунске табле</u> -Квадратна страница 60*20 - Класа 2 -Правоугаони 60*30 – Класа 2 | Ком Ком | 78 10 |
| 2.1. Једностубни цевни носачи Ø2" минималне дебљине зидова стуба од шавних црних цеви мора бити 3,75мм. Позиција обухвата ископ земље и другог материјала за темеље са одвозом на депонију до 3км (земље, асфалта или бетона) димензије 0,4*0,4*0,6м или 0,4*0,4*0,8м. Набавка, транспорт и уградња бетона МБ20 за темеље димензије 0,4*0,4*0,6м или 0,4*0,4*0,8м. Набавка, транспорт и уградња бетона МБ20 за темеље димензије 0,4*0,4*0,6 или 0,4*0,4*0,8м и уградња цевастих стубних носача у бетонски темељ. - Једностубни цевни носач дужине 3,7м - Једностубни цевни носач дужине 4,0м - Једностубни цевни носач дужине 2,80м - Метални заштитни стубићи IX-7 висине 1,00м | Ком Ком Ком Ком | 57 10 125 60 |
| 3. Исправљање постојећих саобраћајних стубова која обухвата загревање, исправљање, фарбање и евентуално бетонирање цевастих стубова. | Ком | 30 |
| 4. Набавка и машинска уградња еластичне одбојне ограде на више локација. | м' | 130 |

| | | |
|---|-----|----|
| 5. Демонтажа постојећих саобраћајних знакова (постављених пре израде пројектне документације) | Ком | 10 |
| 6. Израда пројектне документације за постављање саобраћајне сигнализације „ДИВЉАЧ НА ПУТУ“ са техничком контролом на основу пројектног задатка. | Ком | 1 |