

**СТРУКТУРА ЦЕНЕ ПОНУДЕ
ФИНАНСИЈСКА ПОНУДА – ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН**

ПРЕДМЕТ ЈНММ	Јединица мере	Количина	Јединична цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а
1.1. Знакови опасности, изричитих наредби и обавештења дим. 90х90цм, 60х60цм, Ø60цм и осмоугаони - класа 2 60х90цм Класа 3 80х60цм Класа 2 120х60цм Класа 3 правоугаони 120х60цм (назив насељеног места) класа 2	 Ком Ком Ком Ком Ком	 180 20 8 10 8		
1.2III. Знакови обавештења за вођење саобраћајнице – раскрснице <u>- Допунске табле</u> -Квадратна страница 60*20 - Класа 2 -Правоугаони 60*30 – Класа 2	 Ком Ком	 78 10		
2.1. Једностубни цевни носачи Ø2" минималне дебљине зидова стуба од шавних црних цеви мора бити 3,75мм. Позиција обухвата ископ земље и другог материјала за темеље са одвозом на депонију до 3км (земље, асфалта или бетона) димензије 0,4*0,4*0,6м или 0,4*0,4*0,8м. Набавка, транспорт и уградња бетона МБ20 за темеље димензије 0,4*0,4*0,6м или 0,4*0,4*0,8м. Набавка, транспорт и уградња бетона МБ20 за темеље димензије 0,4*0,4*0,6 или 0,4*0,4*0,8м и уградња цевастих стубних носача у бетонски темељ. - Једностубни цевни носач дужине 3,7м - Једностубни цевни носач дужине 4,0м - Једностубни цевни носач дужине 2,80м - Метални заштитни стубићи IX-7 висине 1,00m	 Ком Ком Ком Ком	 57 10 125 60		
3. Исправљање постојећих саобраћајних стубова која обухвата загревање, исправљање, фарбање и евентуално бетонирање цевастих стубова.	Ком	30		
4. Набавка и машинска уградња еластичне одбојне ограде на више локација.	м'	130		

5. Демонтажа постојећих саобраћајних знакова (постављених пре израде пројектне документације)	Ком	10		
6. Израда пројектне документације за постављање саобраћајне сигнализације „ДИВЉАЧ НА ПУТУ“ са техничком контролом на основу пројектног задатка.	Ком	1		
			УКУПНО (дин):	
			ПДВ (дин) (20%):	
			УКУПНО СА ПДВ-ом (дин):	